NEOBAMBU

TimberTech®
Go Against the Grain.™

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
COLEÇÃO DECK COMPOSITO

PRODUTO	DECK	
MARCA	TIMBERTECH	
MODELO / TIPO	DECK COMPÓSITO FÊMEA-FÊMEA	
CORES	Silver Maple I Brown Oak I Tigerwood I Cocconut I Sea Salt Grey I Dark Teak I Coastline	
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE	PVC com veios aparentes	
IMPACTO VISUAL	Liso com variação de textura e cor	
TAMANHO DA PEÇA	24 mm x 136 mm x 3660mm	
ESPESSURA	24 mm	
PAGINAÇÃO	1 - Aleatória - Perda 10% 2 - Paginação especial consultar equipe NEOBAMBU	
USO	Decks / Paineis / Fachadas Áreas internas e Externas	
PONTUAÇÃO NO LEED	1 ponto	
CERTIFICAÇÕES	CTBwpc (conformidade) I Membro GBC America.	

GARANTIA

• Pro: 30 anos contra desbotamento, empenamento e manchas.
• Edge: 25 anos contra desbotamento, empenamento e manchas.
• Azek: 50 anos contra desbotamento, empenamento e manchas. Vitalicia na estrutura do produto
Garantia especifica para os decks, não inclui estrutura.

INSTALAÇÃO

• Barrote e concealoc

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Não recomendamos outra instalação que não o deck suspenso. O escoamento de água é fundamental para a manutenção da madeira. Os barrotes podem ser de madeira, recomendamos a impermeabilização dos mesmos. É permitida a utilização de vigas de alvenaria e perfis metálicos, contando que os mesmos estejam a no mínimo 2cm do contrapiso. Este último com escoamento. Para instalações em locais como grama, terra e areia recomendamos que seja feita uma estrutura para receber os barrotes e afins. A NEOBAMBU não se responsabiliza por instalações que dependam de calculo de carga como coberturas e piscinas suspensas. Fornecemos os pesos e medidas para que os responsáveis possam calcular. Não recomendamos corte em meia esquadria para escadas, testeiras, entre outros. No encontro das réguas, os topos devem estar apoiados em pelo menos 2,5cm em cima do barrote.

DIMENSÃO DE JUNTA COM OUTROS MATERIAIS	4 mm

MANUTENÇÃO

• É aconselhável varrição com vassoura e logo após um pano levemente umedecido em água e bem torcido ou utilizar produtos à base de detergente neutro. Em caso de manchas e resíduos pós obra podem ser removidos com água quente e uma escova macia no sentido dos veios da régua. SOLICITAR O MANUAL PARA A NEOBAMBU.